



קו-בניה	קו-בניה	קו-בניה
1,2,3	+13.79	+13.89
13	+11.55	
4,16	+9.29	
12	+8.32	
14	+7.64	
15	+6.93	
5	+5.88	
6	+5.30	
11	+3.83	
9	+3.01	
10	+2.77	
8	+1.07	
7	+0.22	
קו-בניה	±0.00	

קו-בניה	קו-בניה	קו-בניה
11	+13.64	+13.88
12	+12.60	
13	+11.39	
1	+11.29	
14	+9.85	
10	+9.02	
15	+8.11	
16	+7.04	
2	+6.96	
8	+5.46	
9	+5.17	
3	+1.81	
5,4	+1.71	
7	+1.32	
6	+0.14	
קו-בניה	±0.00	

תאריך עדכון: 27.02.2022

גן-3

לביצוע	לאישור	למכרז
(1) סימון המבנה ע"י מודד מוסמך		
(2) יש ליקרוא תכ"י זו בצמוד לתכ"י אדר'.		
(3) יש להזמין מעבדה מאושרת לבדיקת הבטונים.		
(4) הקבלן אחראי על ביקורת המידות והתאמתן.		
(5) יש להודיע למנהגם 25 ש' לפני היציקה		
(6) חגורות מעל פתחים בקירות חיצוניים 20/20 אלא אם סומן אחרת, זיון 4#8 + חישוקים 20#8		
(7) חגורות מעל פתחים בקירות פנימיים 10/20 זיון 2#8 + חישוקים 20#8		
(8) חגורות מתחת לפתחים בקיר חיצוני 20/10 זיון 2#8 + חישוקים 20#8		
(9) צמיג וביוב לפי אדר'		
(10) חורים ושקעים לחשמל ואינסטלציה לפי תוכ' יועצי חשמל ואנסט'		
(11) יש לבצע איטום ע"י יריעות איטום תקינות משוכללות כולל רולקה והגברה של 15 ס"מ ע"ג הקירות בחזרי מקלחת ושירותים		

בטון ב - 30 דרגת חשיפה 3

מקרא עמודים

עמוד ממש"ק	
עמוד מפטיק	
עמוד שתול	

גן ילדים מצפה אילן

תוכנית מתווה ויסודות

מס' קנ"מ 1:50 - 1:20
עבודה ק" - 1

שרטט תאריך 20.6.2021

אברהם שבתאי מהנדס בנין

זכרון יעקב רח' המייסדים 29 טל. פקס 04-6397280