רשימת כמויות השקייה

סימון	פרוט	כמות
	ציגור פוליאתילן בקוטר 32 דרג 6	7
	ציגור פוליאתילן בקוטר 25 דרג 6	55
	ציגור פוליאתילן בקוטר 20 דרג 6	4
	ציגור טפטוף בקוטר 16 מ"מ שחור עם טפטפות רע"מ "טפים" או ש"ע 2.3 ל/ש כל 0.75 מ'	503
	שרוול פוליאתילן בקוטר 75 דרג 10	9
	טבעת השקיה לעץ מ-6 טפטפות 2.3 ל"ש כל 0.3 מ' לפי פרט	10

ראש מערכת

הערות:

1. התכנית מבוססת על לחץ של 4.0 אטמ' כניסה לראש מערכת. במקרה של סטייה מלחץ זה, יש להודיע למתכננת.
2. יש לבצע את התכניות בהתאם למפרט הטכני ולכתב הכמויות וכן בהתאם למפרט הביגמשרד'.
3. יש לתת טפטפת לכל צמח בשטח וכלכל עץ טבעת של 6 טפטפות.
4. יש למיים שלוחות בודדות או מנקזים בשמיית פלסאון או ש"ע.
5. ארון הגנה יהיה תוצרת"אורלייט" , כולל סגעול ודלת נמתחת ומכסה עליון. גודל הארון יותאם לראש המערכת, כך שמרחק האביזרים מהדפנות ומהקרקע יהיה 20 ס"מ לפחות.
6. הארון יותקן ע"י אביזרים המותאמים לארונות "אורלייט".
7. יש להתקין רקורדים לפני הברזים וכן לפני המסנן. הרקורדים יהיו מגולוונים.
8. במקרה של לחץ מעל 4.5 אטמ' בשטח, יש להתקין מקטין לחץ ברוקמן בקוטר "3/4 או ש"ע.
9. על קבלן הביצוע להיות בתאום עם מחי הגינון של הישוב לפני הביצוע.

תפוצה		
תאריך	שם	כמות
15.9.22	יובלים	

תאריך	תאור השינוי

לעיון ☐ למכרז ☐ לביצוע ☐

אתר	גן שמואל
פרויקט	מועדון נוער
תוכן הגליון	תכנית השקייה

מס' עבודה	קובץ	קנ"מ	תאריך	תכנן	שרטט
		1:100	15.6.22	רוחי ארני	רונית

המצגע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום
על המצגע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או
אי התאמה יודיע למתכנן,אין לבצע סידות ע"פ מדידה מהשרטוט

פ-6

ארני - אדריכלות נוף
ת.ד. 307 יובלים ר.נ. משגב 20142
טל. 04-9991777 נקס. 04-9991778